

Ausbau der Delmondstraße in Rheinbrohl

Allgemeine Beschreibung:

Ortsgemeinde Rheinbrohl
über die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen
Marktstraße 1
53557 Bad Hönningen

Lage:

Die Baumaßnahme liegt in der Ortslage Rheinbrohl, mit Anschluss an die Gemeindestraße „Im Lampental“ und der Gemeindestraße „Auf dem Sand“.
Es handelt sich um einen Vollausbau einer bestehenden Anliegerstraße.

Bauabschnitte, Bauablauf:

Für die Ausführung der Maßnahme sind Bauabschnitte definiert.
Die einzelnen Bauabschnitte können dem Übersichtsplan entnommen werden.
Diese können nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber geändert werden.
Mehraufwendungen, die sich aus dieser Abschnittbildung ergeben, sind in den Leistungspositionen zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Bauzeit:

Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme ist mit ca. 2 Jahre definiert.
Baubeginn: 4 Wochen nach Auftragsvergabe
Bauende: November 2028

Hauptmassen:

Los 01: Allgemeine Arbeiten

Los 02: Straßenbauarbeiten

- 5.000 m² Asphaltbefestigung aufnehmen
- 1.900 m Borde / Rinne aufnehmen, entsorgen
- 1.600 m² Betonsteinpflaster aufnehmen, entsorgen
- 4.600 m³ Boden HB I-III aufnehmen, entsorgen
- 1.500 m³ Boden HB I (Schottermaterial) aufnehmen, lagern, einbauen
- 3.000 m³ Frostschuttschicht herstellen
- 2.000 m Bordanlage / Rinne herstellen
- 1.350 m² Betonsteinpflaster herstellen
- 5.000 m² Asphalttrag-/Asphaltdeckschicht herstellen
- 50 m Stützwände bis 2,0 m herstellen

Los 03: Kanalbauarbeiten

- 3.500 m³ Leitungsraben herstellen
- 275 m Kanalrohr DN 300 PP
- 500 m Kanalrohr DN 400 PP

- 35 m Kanalrohr DN 500 PP
- 16 Schachtbauwerke DN 1000
- 400 m Hausanschlussleitungen DN 160

Los 04: Wasserleitungsbau

- 950 m³ Leitungsraben herstellen
- 580 m³ Sand 0/3
- Leitungsverlegung erfolgt bauseits

**Submissionstermin über die Vergabeplattform
Subreport**

16.06.2026 um 11:00 Uhr